



CÓDIGO DE ATUAÇÃO

REGRAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A
EXECUÇÃO DE TRABALHOS NAS INSTALAÇÕES DA
SIMARSUL

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. OBJETIVO E ÂMBITO	3
2. REGRAS GERAIS.....	3
3. REGRAS ESPECÍFICAS.....	4
3.1. CIRCULAÇÃO NAS INSTALAÇÕES	4
3.2. ARMAZENAMENTO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS	5
3.3. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E LINGAS.....	5
3.4. TRABALHOS DE RISCO ELEVADO.....	5
3.5. GESTÃO DE RESÍDUOS E RECURSOS HÍDRICOS.....	6
3.6. EMERGÊNCIA.....	7
4. CONTROLO DE REVISÕES.....	7

1. OBJETIVO E ÂMBITO

O presente documento tem como objetivo definir as regras a cumprir por parte de todos os Prestadores de Serviços (incluindo subcontratados e empreiteiros) que executem trabalhos nas infraestruturas da SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A.

2. REGRAS GERAIS

É da responsabilidade do Prestador de Serviços:

- Cumprir com os princípios da Política Integrada da SIMARSUL e do Código de Ética e de Conduta do grupo AdP;
- Cumprir com todos os requisitos legais aplicáveis e normativos, nomeadamente relacionados com ambiente, qualidade, segurança e saúde no trabalho, questões laborais, energia e ativos;
- Compilar e disponibilizar ao respetivo gestor de contrato os documentos identificados na IT001;
- Garantir que os seus trabalhadores estão disponíveis para formação/acolhimento ministrada pela SIMARSUL, caso aplicável;
- Garantir que os seus trabalhadores têm as competências necessárias para as atividades a desempenharem;
- Garantir que os seus trabalhadores têm formação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e em boas práticas ambientais;
- Assegurar que os trabalhadores conhecem e respeitam as regras estabelecidas neste documento;
- Proceder à identificação de perigos e avaliação de riscos e definir as respetivas medidas de controlo operacional e divulgá-las aos trabalhadores;
- Dar a conhecer aos trabalhadores a identificação de perigos e avaliação de riscos das instalações da SIMARSUL disponíveis em <https://www.simarsul.adp.pt/content/prestadores-de-servicos>;
- Para as atividades que possam causar impactes ambientais, divulgar aos trabalhadores as medidas de controlo operacional;
- Respeitar e fazer cumprir a sinalização existente nas instalações, que nunca pode ser retirada ou ocultada;
- Providenciar aos seus trabalhadores os Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequados para o desempenho da função e garantir que estes são adequadamente utilizados;
- Garantir que os trabalhadores têm e utilizam vestuário de trabalho adequado;
- Assegurar que os equipamentos de trabalho se encontram em condições adequadas para a sua utilização;
- Antes de iniciar o trabalho assegurar que estão reunidas todas as condições de segurança (incluindo iluminação);
- Manter os locais de trabalho limpos e organizados;
- Utilizar os recursos de forma sustentável;
- Reportar ao gestor de contrato e Responsável do Centro Operacional as condições/situações das instalações que impeçam que o trabalho seja realizado de forma segura;
- Comunicar ao gestor de contrato de todos os incidentes ou acidentes suscetíveis de envolver a sua responsabilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua ocorrência e elaborar um relatório escrito, com indicação da análise das causas e implementação de medidas;
- Comunicar de imediato à gestor de contrato e Responsável do Centro Operacional todos os danos materiais, humanos ou ambientais decorrentes do exercício da atividade do Prestador de serviços;
- Antes de aceder a qualquer infraestrutura da SIMARSUL, informar atempadamente o Responsável do Centro Operacional/interlocutor e comunicar a respetiva saída.



- É estritamente proibido executar qualquer trabalho sob a influência de álcool e drogas.
- É estritamente proibido fumar fora dos locais definidos para tal.
- É proibido o uso de telemóvel em zonas ATEX e em caso de incremento do risco existente.
- É proibido comer, exceto nos locais indicados para o efeito.

A SIMARSUL reserva o direito de proceder a atividades de monitorização junto dos Prestadores de Serviços, tais como, auditorias. Se for constatada alguma situação de violação das regras estabelecidas, será solicitado ao Prestador de Serviços um plano de ação para a sua resolução.



O incumprimento sistemático dos princípios preconizados neste documento poderá levar, dependendo da sua importância, à suspensão dos trabalhos ou, numa situação limite, à cessação do contrato estabelecido e à comunicação às entidades competentes e reguladoras da atividade em causa.

Em casos devidamente fundamentados, poderão ser expulsos das instalações da SIMARSUL os trabalhadores que, pela sua ação ou omissão, não contribuam para o cumprimento das regras definidas neste Documento.

Os Prestadores de Serviços, em caso algum poderão invocar custos, atrasos e prejuízos resultantes da observância do presente Documento para justificar o não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas contratualmente ou qualquer pedido de indemnização.

3. REGRAS ESPECÍFICAS

3.1. Circulação nas instalações

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> Estacionar em locais de estacionamento devidamente sinalizados ou segundo indicação dos trabalhadores da SIMARSUL Para a circulação pedonal utilizar os passeios, os acessos pavimentados e respeitar a sinalização de acesso aos locais de trabalho. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de pessoas não autorizadas; Circular com velocidade superior a 30 km/hora; Estacionar nos acessos aos edifícios, junto aos hidrantes, portões e saídas de emergência; Entrar em zonas não afetas aos trabalhos a desenvolver pelo prestador de serviços; Circular nas instalações sem autorização.

3.2. Armazenamento e utilização de materiais e produtos

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> • Armazenar materiais/produtos em local próprio indicado pela SIMARSUL • Acondicionar produtos perigosos em recipientes adequados, corretamente identificados e sinalizados e de acordo com a Ficha de Dados de Segurança; • Acondicionar produtos perigosos líquidos em bacia de retenção; • Ter disponível as Fichas de Dados de Segurança dos produtos perigosos e atuar de acordo conforme as suas disposições; • Armazenar produtos inflamáveis em locais ventilados e com equipamentos de extinção de incêndios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar materiais/produtos sobre os tampas e gradis; • Colocar materiais/produtos nas vias de circulação e saídas de emergência; • Armazenar produtos químicos sobre o solo; • Fumar ou fazer chama junto ao armazenamento de produtos químicos • Acondicionar produtos químicos em embalagem não apropriada e não rotulada; • Armazenar nas instalações da SIMARSUL produtos químicos classificados como cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução, exceto com autorização expressa da SIMARSUL.

3.3. Equipamentos, Ferramentas e Lingas

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar os equipamentos e ferramentas em bom estado de conservação e que cumpram os requisitos de segurança conforme a legislação em vigor; • Disponibilizar para a execução dos trabalhos lingas (sistemas de ligação), tais como, cabos, cintas, correntes, ganchos e cordas e outros equipamentos de elevação em bom estado de conservação e ter marcação aposta ou etiqueta onde seja legível, marcação CE, a capacidade do equipamento e a última verificação. • Utilizar equipamentos e máquinas cujos componentes móveis estejam protegidos; • Na utilização de máquinas que usam motores de combustão em espaços fechados, garantir ventilação suficiente; • Manter os quadros elétricos fechados; 	<ul style="list-style-type: none"> • A utilização de ferramentas/equipamentos fabricados por autorrecriação; • A permanência de pessoas sob cargas suspensas; • Adulterar equipamentos e ferramentas; • Utilizar extensões elétricas múltiplas; • Utilizar equipamentos elétricos no exterior que não sejam adequados para tal; • Utilizar cabos elétricos mal isolados ou em condições deficientes; • Utilizar equipamentos para outros fins que não para o fim a que foi destinado; • Desativar ou remover os dispositivos de segurança da instalação ou equipamento (em caso de necessidade para a realização de algum trabalho, repor os dispositivos de segurança aquando o termino da atividade),

3.4. Trabalhos de risco elevado

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> • Cumprir com o estabelecido nos procedimentos da SIMARSUL, nomeadamente: Manuais e instruções ATEX, Planos de Segurança e respetivas instruções; Procedimento para a realização em Espaços Confinados, Trabalhos em Altura, Consignação de equipamentos ou outros indicados pela SIMARSUL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remover ou desativar os dispositivos de segurança;

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> • Para execução de trabalhos de risco elevado (trabalhos em altura, espaços confinados, zonas ATEX, riscos elétricos, trabalhos em meio hídrico (ex. mergulhadores e recolha de amostras), e outros definidos legalmente), o prestador de serviços deve garantir que os seus trabalhadores possuem formação/ informação/ autonomia e meios para executar o acesso em condições de segurança; • A execução de trabalhos de risco elevado carece do preenchimento de autorização de trabalho, sempre que solicitado pela SIMARSUL. As equipas devem fazer-se acompanhar deste documento durante todo o período de realização do trabalho; • Assegurar a consignação mecânica e elétrica dos equipamentos previamente à realização dos trabalhos e colocação de sinalização adequada facilmente perceptível; • Na realização de trabalhos em tensão e em zonas ATEX, utilizar ferramentas e equipamentos de proteção adequada para o efeito; • Em trabalhos que envolvam escavações e a abertura de valas, estas devem ser devidamente protegidas e sinalizadas conforme a legislação específica de forma a eliminar os riscos existentes; 	

3.5. Gestão de resíduos e recursos hídricos

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> • Separação por tipologia de resíduos; • Armazenar os resíduos em locais/contentores devidamente identificados; • Armazenar resíduos perigosos em área impermeável e coberta; • Armazenar resíduos perigosos líquidos sobre bacias de retenção; • Assumir a responsabilidade pela produção dos resíduos que resultam da atividade a executar; • Encaminhar os resíduos para destinatários autorizados; 	<ul style="list-style-type: none"> • Misturar resíduos perigosos com resíduos não perigosos; • Queimar resíduos; • Depositar resíduos perigosos sobre o solo; • Descarregar resíduos ou efluentes no solo, linhas de água ou rede de águas pluviais

3.6. Emergência

Obrigatório	Proibido
<ul style="list-style-type: none"> Comunicar qualquer situação de emergência detetada ao Delegado de Segurança; Cumprir as regras de evacuação e emergência afixadas e/ou comunicadas pela SIMARSUL Deslocar-se para o ponto de encontro, em caso de evacuação da instalação (localizado no exterior do portão de acesso à instalação); Participar nos exercícios de simulacros promovidos pela SIMARSUL. 	<ul style="list-style-type: none"> Atuar se não estiver apto ou se não dispuser de meios adequados.

4. Controlo de Revisões

Revisão	Descrição	Data
00	Criação do documento no âmbito do SGI.	25/03/2024